

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053261-26	<b>Nº SICONV</b> 39.138/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Inimutaba	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de vias públicas			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 05-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação utilizando Tratamento Superficial Duplo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Inimutaba/MG	<b>BDI 1</b> 25,62%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação utilizando Tratamento Superficial Duplo</b>									<b>224.804,12</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>					-	<b>2.167,23</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>2.167,23</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,64	305,89	BDI 1	384,26	2.167,23	RA
<b>2.</b>			<b>RUAS</b>					-	<b>222.636,89</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Ruas Ipê, Buriti e Cedro</b>					-	<b>222.636,89</b>	
2.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.068,16	1,25	BDI 1	1,57	6.387,01	RA
2.1.2.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	813,63	6,42	BDI 1	8,06	6.557,86	RA
2.1.3.	SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	813,63	3,02	BDI 1	3,79	3.083,66	RA
2.1.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.731,29	6,72	BDI 1	8,44	31.492,09	RA
2.1.5.	SINAPI	97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	3.731,29	12,38	BDI 1	15,55	58.021,56	RA
2.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.254,52	1,54	BDI 1	1,93	6.281,22	RA
2.1.7.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.170,86	0,47	BDI 1	0,59	1.280,81	RA
2.1.8.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	746,28	0,78	BDI 1	0,98	731,35	RA
2.1.9.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.089,63	30,62	BDI 1	38,46	41.907,17	RA
2.1.10.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	115,05	396,30	BDI 1	497,83	57.275,34	RA
2.1.11.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	206,90	14,54	BDI 1	18,27	3.780,06	RA
2.1.12.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	84,98	BDI 1	106,75	1.067,50	RA
2.1.13.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,00	554,40	BDI 1	696,44	2.785,76	RA
2.1.14.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	209,00	7,56	BDI 1	9,50	1.985,50	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053261-26	<b>Nº SICONV</b> 39.138/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Inimutaba	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação de vias públicas			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 05-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação utilizando Tratamento Superficial Duplo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Inimutaba/MG	<b>BDI 1</b> 25,62%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação utilizando Tratamento Superficial Duplo</b>									<b>224.804,12</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Inimutaba/MG  
**Local**  
sexta-feira, 29 de novembro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Fabrício Iracy Simões  
**CREA/CAU:** 58.520/D - MG  
**ART/RRT:** 5253788

RECURSO  
←